


Утверждаю:
Технический директор АО "КТК"

 К. Ю. Юренков

«__» _____ 2023г.

Согласовано:
Директор ООО «НТК»

 О.В. Нам

«__» _____ 2023г.

Техническое задание
на ремонт железнодорожного пути ОСП "Черепановский райтоп"
с целью проведение тендера

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, 7 этаж ИНН 5433172305 КПП 540601001 ОГРН 1085475001160 E-mail: gev@ntkns.ru Директор: Нам Олег Валерьевич Тел. 8 (383) 252-05-61
2	Цель оказания услуг	Ремонт железнодорожного пути ОСП "Черепановский райтоп"
3	Особые условия	Проведение работ по ремонту осуществляется материалами подрядчика согласно локальному сметному расчету № 9.5-2023-НТК (приложение 1)
4	Требования к Участнику	<ul style="list-style-type: none"> - непроведение ликвидации участника запроса — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки; - не аффилированные лица. - соблюдение требований действующего законодательства.
5	Документация	<p>Участник предоставляет Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анкета участника/карточка предприятия за подписью руководителя; - копии регистрационных и уставных документов; - данные о финансовом положении конкурсанта на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - подтверждение о принятии условий проекта договора Заказчика, либо протокол разногласий к проекту договора. - техническая часть тендерного предложения (технические характеристики оказания услуг) - Коммерческая часть тендерного предложения (ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты,

		стоимость оказания услуг, условия оплаты)
6	Место оказания услуг	ОСП "Черепановский райтоп" (НСО, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Спирякова, дом 226).
7	Сроки оказания услуг	Май-июнь 2023г.
8	Условия оплаты	Оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 120 календарных дней после подписания Акта приемки услуг

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «НТК»

Главный инженер

Помощник по безопасности

В.В. Леванович

Е.В. Геращенко

А.В. Ример

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "НПК"
Геращенко Е. В.

12.08.2023 года

Директор ООО "НПК"
Нам О. В.

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Железнодорожный путь 602 м (инв. №СНТ001165), Черепановский район, ООО "НПК"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9.5-2023-НПК

текущий ремонт
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:	897,53	(91,86) тыс.руб.
строительных работ	726,15	(74,34) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

64,33	-(1,94) тыс.руб.
194,69	чел.час
0,29	чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ЕНиР16-77-1В	Одинокная смена шпал на перегоне, деревянные шпалы, щебеночный балласт	1 шпала			200							
		Объем=100+100											
		1 ОТ											
		3Т	чел.-ч	0,97		194		9,68		1 936,00		33,13	64 140
		Итого по расценке						9,68		1 936,00			
		ФОТ								1 936,00			64 140
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109				2 110,24			69 913
	Приказ № 774/пр от СР Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25				1 069,64			35 437
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
2	Ориент. стоимость	Всего по позиции	шт			200		338,59		67 718,00		8,03	543 776
		Шпала деревянная (земляные работы, выполняемые ручным способом)											
		Объем=100+100											
		Цена=2900/1,2/8,03*1,103*1,02											
3	ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3			0,005							
		Объем=5 / 1000											
		1 ОТ						1 139,80		5,70		33,13	189
		2 ЭМ						13 593,63		67,97		11,81	803
		3 в т.ч. ОТМ						840,07		4,20		33,13	139
		4 М						230 267,70		0,00		8,03	
		3Т	чел.-ч	137,16		0,5858							
		3ТМ	чел.-ч	57,94		0,2897							
		Итого по расценке						14 733,43		73,67			328
		ФОТ								9,90			358
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109				10,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прм. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			5,47		181
4	Ориент. стоимости	Всего по позиции	тн			8,75	161,64		89,93	8,03	1531
	Шебенъ (Материалы для строительных работ) Объем=5*1,75 Цена=1350/1,28,03*1,103*1,046								1414,35		11357
	Итого по смете:								71142,02		620285
	Итого прямые затраты (справочно)								1941,70		64329
	в том числе:								67,97		803
	Оплата труда рабочих								67,97		803
	Эксплуатация машин								4,20		139
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								69132,35		555133
	Материалы:								74338,16		726154
	Строительные работы								1941,70		64329
	в том числе:								67,97		803
	оплата труда								4,20		139
	эксплуатация машин и механизмов								69132,35		555133
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								2121,03		70271
	Материалы:								1075,11		35618
	накладные расходы								1945,90		64468
	сметной прибыли								2121,03		70271
	Итого ФОТ (справочно)								1075,11		35618
	Итого накладные расходы (справочно)								2230,14		21765
	Итого сметная прибыль (справочно)								76568,30		747939
	Непредвиденные затраты 3%								15313,66		149587,80
	Итого с непредвиденными								91881,96		897526,80
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете										

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе АО "КГК" (Баранова А.С.)

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

