


Утверждаю:  
Технический директор АО "КТК"

 К. Ю. Юренков

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Согласовано:  
Директор ООО «НТК»

 О.В. Нам

«16» апреля 2023г.

**Техническое задание**  
проведение тендера  
с целью определения поставщика услуг по ремонту  
зданий и ограждения ОСП "Карасукский райтоп"




№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, 7 этаж ИНН 5433172305 КПП 540601001 ОГРН 1085475001160 E-mail: gev@ntkns.ru Директор: Нам Олег Валерьевич Тел. 8 (383) 252-05-61
2	Цель оказания услуг	Ремонт зданий и ограждения ОСП "Карасукский райтоп": 1) Забор 2) Здание конторы 3) Здание гаража
3	Особые условия	Проведение работ по ремонту осуществляется материалами подрядчика согласно локальным сметным расчетам: 1) № 13.1-2023-НТК (приложение 1) 2) № 13.2-2023-НТК (приложение 2) 3) № 13.3-2023-НТК (приложение 3)
4	Требования к Участнику	- непроведение ликвидации участника запроса — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки; - не аффилированные лица. - соблюдение требований действующего законодательства.
5	Документация	Участник предоставляет Заказчику: -анкета участника/карточка предприятия за подписью руководителя; -копии регистрационных и уставных документов; -данные о финансовом положении конкурсанта на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - подтверждение о принятии условий проекта договора Заказчика, либо протокол разногласий к проекту

		договора. - техническая часть тендерного предложения (технические характеристики оказания услуг) - Коммерческая часть тендерного предложения (ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты, стоимость оказания услуг, условия оплаты)
6	Сроки оказания услуг	Июнь-июль 2023г.
7	Условия оплаты	Оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 120 календарных дней после подписания Акта приемки услуг

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «НТК»

Главный инженер

Помощник по безопасности

 В.В. Леванович  
 Е.В. Геращенко  
 А.В. Ример

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Забор, "Карасукский райтоп", ООО "НТК" (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.1-2023-НТК

Составлен базисно-индексным методом

Основание текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 459,33 (30,54) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	371,63	(24,71) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	61,01	(1,84) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		203,29 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		26,95 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ФЕР07-01-054-12	прим. Демонтаж ограждения. (секций и столбов)		100 м				1,1					
		Объем=110 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) прочие ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5												
	507/пр табл.2 п.4												
		1 ОТ					1 416,99	0,5	779,34	33,13	25 820		
		2 ЭМ					2 812,04	0,5	1 546,62	12,21	18 884		
		3 в т.ч. ОТм					320,07	0,5	176,04	33,13	5 832		
		4 М					194,75	0	0,00	9,75			
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,38	0	0							
	05.1.07.27	Столбы бетонные	шт	33,3	0	0							
	08.1.06.03	Панели металлические сетчатые	м2	189	0	0							
		ЗТ	чел.-ч	149	0,5	81,95							
		ЗТм	чел.-ч	23,81	0,5	13,0955							
	Итого по расценке											2 325,96	
		ФОТ							955,38		31 652		
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные		%	110		110			1 050,92		34 817		
	21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве												
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные		%	73	0,85	62,05			592,81		19 640		
	11.12.2020 Прил. п.7, Приказ конструкции и работы в строительстве												
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												3 969,69	99 161
2	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2		1000 м2				0,11					
		Объем=110 / 1000											
		1 ОТ					1 049,19		115,41	33,13	3 824		
		ЗТ	чел.-ч	123		13,53							
	Итого по расценке											115,41	
		ФОТ							115,41		3 824		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим		%	89		89			102,71		3 403		
	21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п. 1.4, видам работ (подготовительным, сопутствующим, Приказ № 774/пр от укрепительным) 11.12.2020 п. 16		%	41	0,85	34,85			40,22		1 333
<b>Всего по позиции</b>											
<b>3</b>	<b>ФЕР06-15-001-10</b>	<b>Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 Объем=3,17 / 100</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,0317</b>			<b>258,34</b>		<b>8 560</b>
	1 ОТ						2 082,60		66,02	33,13	2 187
	2 ЭМ						1 868,33		59,23	12,21	723
	3 в т.ч. ОТм						363,97		11,54	33,13	382
	4 М						27 765,31		880,16	9,75	8 582
	ЗТ		чел.-ч	267		8,4639					
	ЗТм		чел.-ч	36,18		1,146906					
	Итого по расценке						31 716,24		1 005,41		2 569
	ФОТ								77,56		1 875
	Приказ № 812/пр от НР Изготовление в построечных условиях 21.12.2020 Прил. п.108 материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		73			56,62		
	Приказ № 774/пр от СП Изготовление в построечных условиях 11.12.2020 Прил. п.108 материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34			26,37		873
<b>Всего по позиции</b>											
<b>4</b>	<b>ФЕР09-05-006-01</b>	<b>прим. Резка трубы (Резка стального профилированного настила) Объем=50*0,24</b>	<b>м реза</b>			<b>12</b>			<b>1 088,40</b>		<b>14 240</b>
	1 ОТ						3,05		36,60	33,13	1 213
	ЗТ		чел.-ч	0,34		4,08					
	Итого по расценке						3,05		36,60		1 213
	ФОТ								36,60		1 128
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	93		93			34,04		639
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		%	62		52,7			19,29		
<b>Всего по позиции</b>											
<b>5</b>	<b>ФЕР09-08-001-01</b>	<b>Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,5</b>			<b>89,93</b>		<b>2 980</b>
	Объем=50 / 100										
	1 ОТ						304,01		152,01	33,13	5 036
	2 ЭМ						3 430,97		1 715,49	12,21	20 946
	3 в т.ч. ОТм						281,18		140,59	33,13	4 658
	4 М						233,10		116,55	9,75	1 136
	ЗТ		чел.-ч	35,64		17,82					
	ЗТм		чел.-ч	22,48		11,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						3 988,08		1 984,05		
	ФОТ								292,60		9 694
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			272,12		9 015
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			154,20		5 109
<b>Всего по позиции</b>											
6	Ориент.стоимость	Труба профильная квадратная 60х60х2.7 (Строительные металлические конструкции) Объем=50*2,8*4,759/1000 Цена=44950*1,103*1,02/1,2/9,75	тн			0,66626	4 322,35		2 410,37	9,75	41 242
7	Ориент.стоимость	Уголок 20*20*4 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=22,5*1,15/1000 Цена=70000*1,103*1,02/1,2/9,75	тн			0,025875	6 731,13		174,17	9,75	1 698
8	ФЕР09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м Объем=330*1,31/1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	т			0,4323					
	07.2.07.12 Конструкции стальные		м	1		0,4323	123,23		53,27	33,13	1 765
			чел.-ч	14,1		6,09543	280,93		121,45	12,21	1 483
			чел.-ч	1,75		0,756525	24,65		10,66	33,13	353
							85,49		36,96	9,75	360
	Итого по расценке						489,65		211,68		
	ФОТ								63,93		2 118
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			59,45		1 970
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,69		1 116
<b>Всего по позиции</b>											
9	Ориент.стоимость	Труба профильная прямоугольная 40х20х1.5 (Строительные металлические конструкции) Объем=330*1,31/1000 Цена=64160*1,103*1,02/1,2/9,75	тн			0,4323	6 169,56		2 667,10	9,75	26 004
10	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом Объем=(110*2) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм	100 м2			2,2					
							264,91		582,80	33,13	19 308
							26,33		57,93	12,21	707
							3,82		8,40	33,13	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						13,36		29,39	9,75	12
08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)		т	0		0					287
	ЗТ		чел.-ч	29,9		65,78					
	ЗТм		чел.-ч	0,31		0,682					
	Итого по расценке						304,60		670,12		
	ФОТ								591,20		19 586
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			549,82		18 215
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			311,56		10 322
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>Всего по позиции</b>											
11	Ориент.стоимость	Профилированный лист С-8х1150-А (ОЦ-01-БЦ-0,55)	м2			220	40,67		8 947,40	9,75	87 237
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=110*2									
		Цена=422,94*1,103*1,02/1,2/9,75									
12	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,636					
		Объем=(4*0,06*100+2*0,06*330) / 100									
		1 ОТ					56,55		35,97	33,13	1 192
		2 ЭМ					9,22		5,86	12,21	72
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,14	33,13	5
		4 М					152,04		96,70	9,75	943
		ЗТ	чел.-ч	5,31		3,37716					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01272					
		Итого по расценке					217,81		138,53		
		ФОТ							36,11		1 197
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			33,94		1 125
		21.12.2020 Прил. п.13									
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			15,65		519
		11.12.2020 Прил. п.13, оборудование от коррозии									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
<b>Всего по позиции</b>											
13	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			1,032					
		Объем=(4*0,06*100+2*0,06*330*2) / 100									
		1 ОТ					19,32		19,94	33,13	661
		2 ЭМ					6,01		6,20	12,21	76
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,23	33,13	8
		4 М					138,16		142,58	9,75	1 390
		ЗТ	чел.-ч	2,13		2,19816					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02064					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						163,49		168,72		
	ФОТ								20,17		669
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и		%	94		94			18,96		629
	21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии										
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35			8,74		290
	11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>196,42</b>		<b>3 046</b>
	<b>Итого по смете:</b>										
	Итого прямые затраты (справочно)								21 324,96		259 612
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 841,36		61 006
	Эксплуатация машин								3 512,78		42 891
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								347,60		11 516
	Материалы								15 970,82		155 715
	Строительные работы								24 706,07		371 630
	в том числе:								23 617,67		357 390
	оплата труда								1 775,34		58 819
	эксплуатация машин и механизмов								3 453,55		42 168
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								336,06		11 134
	материалы								15 090,66		147 133
	накладные расходы								2 121,96		70 302
	сметная прибыль								1 176,16		38 968
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ								1 088,40		14 240
	в том числе:										
	оплата труда								66,02		2 187
	эксплуатация машин и механизмов								59,23		723
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								11,54		382
	материалы								880,16		8 582
	накладные расходы								56,62		1 875
	сметная прибыль								26,37		873
	Итого ФОТ (справочно)								2 188,96		72 522
	Итого накладные расходы (справочно)								2 178,58		72 177
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 202,53		39 841
	Непредвиденные затраты 3%								741,18		11 149
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>25 447,25</b>		<b>382 779</b>
	НДС 20%								5 089,45		76 555,80
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>30 536,70</b>		<b>459 334,80</b>

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе (Баранова А.С.)

Проверил: [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Здание конторы №00000001, "Карасукский райотг", ООО "НТК" (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-2023-НТК

текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ  
монтажных работ  
оборудования  
прочих затрат

30,93 (1,31) тыс.руб.

25,03 (1,06) тыс.руб.  
0,00 (0) тыс.руб.  
0,00 (0) тыс.руб.  
0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов  
Расчетный измеритель конструктивного решения

8,82 (0,27) тыс.руб.  
30,34 чел.час.  
0,22 чел.час.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			43,53		1 442
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,25		737
	<b>Всего по позиции</b>										<b>3 921</b>
3	ФССЦ-14.3.02.05-0001	Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,350*22 Цена=120*1,103*1,02/1,2/9,75	кг			7,7	11,54		88,86	9,75	866
4	ФЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Объем=31 / 100	100 м2			0,31					
	1 ОТ						559,01		173,29	33,13	5 741
	2 ЭМ						7,07		2,19	12,21	27
	3 в т.ч. ОТм						2,05		0,64	33,13	21
	4 М						197,18		61,13	9,75	596
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м	0,0192		0,005952					
	ЗТ		чел.-ч	64,7		20,057					
	ЗТм		чел.-ч	0,16		0,0496					
	Итого по расценке						763,26		236,61		
	ФОТ								173,93		5 762
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			156,54		5 186
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			80,01		2 651
	<b>Всего по позиции</b>										<b>14 201</b>
5	ФЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Объем=4 / 100	100 м2			0,04					
	1 ОТ						269,57		10,78	33,13	357
	2 ЭМ						5,76		0,23	12,21	3
	3 в т.ч. ОТм						1,81		0,07	33,13	2
	4 М						197,18		7,89	9,75	77
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м	0,0132		0,000528					
	ЗТ		чел.-ч	31,2		1,248					
	ЗТм		чел.-ч	0,14		0,0056					
	Итого по расценке						472,51		18,90		
	ФОТ								10,85		359
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,77		323
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4,99		165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							33,66		925
6	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			12	16,66		199,92	9,75	1 949
<b>Итого по смете:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Непредвиденные затраты 3%											
<b>Итого с непредвиденными</b>											
НДС 20%											
<b>ВСЕГО по смете</b>											

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"  
Гараж инв№00000003, "Карасукский райотг", ООО "НТК" (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.3-2023-НТК**

Составлен \_\_\_\_\_ текущий ремонт  
Основание \_\_\_\_\_ (наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	_____
Сметная стоимость	814,50 (58,33) тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	658,98 (47,19) тыс.руб.
монтажных работ	0,00 (0) тыс.руб.
оборудования	0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00 (0) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	90,73 (2,74) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	304,64 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	50,63 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ФЕР10-01-010-01	прим. Монтаж каркаса (Установка элементов каркаса: из брусьев) Объем=0,03*0,1*500	м3	1,5							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						188,55	1,15	325,25	33,13	10 776
	2 ЭМ						23,66	1,25	44,36	12,21	542
	3 в т.ч. ОТм						4,18	1,25	7,84	33,13	260
	4 М						2 191,54		183,45	9,75	1 789
	ЗТ		чел.-ч	22,5	1,15	38,8125					
	ЗТм	Итого по расценке	чел.-ч	0,36	1,25	0,675	334,51				
	ФОТ						553,06				
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108	333,09				
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	359,74				
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16						155,72				
Всего по позиции							1 068,52	30 185			
2	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Материалы для строительных работ)	м3	1,5			1 980,00	2 970,00 9,75 28 958			
3 ФЕР09-04-006-02 Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м Объем=(46*4*1) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						852,58	1,15	1 984,47	33,13	65 745
	2 ЭМ						2 390,59	1,25	6 048,19	12,21	73 848
	3 в т.ч. ОТм						229,05	1,25	579,50	33,13	19 199
	4 М						300,84		608,90	9,75	5 937
	07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрешетки	т	0,0578		0,1169872					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	м	0		0					
	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	94	1,15	218,7944					
	ЗТм		чел.-ч	16,9	1,25	42,757					
	Итого по расценке					3 544,01			8 641,56		
	ФОТ								2 563,97		84 944
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 384,49		78 998
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 351,21		44 765
4	Ориент.стоимость	Профилированный лист С-8х1150-А (ПЗ-01-7004-0,65)	м2			253	65,39		12 377,26		269 293
		(Материалы для строительных работ) Объем=2,024*100*1,25 Цена=680*1,103*1,02/1,2/9,75							16 543,67	9,75	161 301
5	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля Объем=(18*4) / 100	100 м			0,72					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						117,24	1,15	97,07	33,13	3 216
	2 ЭМ						3,29	1,25	2,96	12,21	36
	3 в т.ч. ОТм						0,58	1,25	0,52	33,13	17
	4 М						9,32		6,71	9,75	65
	07.2.07.13	Планка из стального листа	м	0,004		0,00288					
	08.3.09.05	Конструкции стальные	м	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	12,62	1,15	10,44936					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,045					
	Итого по расценке					129,85			106,74		
	ФОТ								97,59		3 233
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			90,76		3 007
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			51,43		1 704
6	Ориент.стоимость	Всего по позиции Вес уголка 150х150х6 (Материалы для строительных работ) Объем=18*4*13,847/1000 Цена=87000*1,103*1,02/1,2/9,75	тн			0,996984	8 365,83		248,93		8 028
									8 340,60	9,75	81 321



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							32 331,13		315 231
		Строительные работы							47 194,37		658 977
		в том числе:									
		оплата труда							2 738,58		90 729
		эксплуатация машин и механизмов							7 106,73		86 773
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							684,75		22 686
		материалы							32 331,13		315 231
		накладные расходы							3 233,66		107 132
		сметная прибыль							1 784,27		59 112
		Итого ФОТ (справочно)							3 423,33		113 415
		Итого накладные расходы (справочно)							3 233,66		107 132
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 784,27		59 112
		Непредвиденные затраты 3%							1 415,83		19 769
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>48 610,20</b>		<b>678 746</b>
		НДС 20%							9 722,04		135 749,20
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>58 332,24</b>		<b>814 495,20</b>

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе

(Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

