


Утверждаю:
Технический директор АО "КТК"

Согласовано:
Директор ООО «НТК»

 К. Ю. Юренков
«__» _____ 2023г.

_____ О.В. Нам
«__» _____ 2023г.

Техническое задание
на ремонт зданий ОСП "Искитимский гортоп"
с целью проведение тендера


№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, 7 этаж ИНН 5433172305 КПП 540601001 ОГРН 1085475001160 E-mail: gev@ntkns.ru Директор: Нам Олег Валерьевич Тел. 8 (383) 252-05-61
2	Цель оказания услуг	Ремонт зданий ОСП "Искитимский гортоп": 1) АБК 2) Гараж-стоянка 3) Котельная
3	Особые условия	Проведение работ по ремонту осуществляется материалами подрядчика согласно локальным сметным расчетам: 1) № 3.1-2023-НТК (приложение 1) 2) № 3.2-2023-НТК (приложение 2) 3) № 3.3-2023-НТК (приложение 3)
4	Требования к Участнику	- непроведение ликвидации участника запроса — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки; - не аффилированные лица. - соблюдение требований действующего законодательства.
5	Документация	Участник предоставляет Заказчику: -анкета участника/карточка предприятия за подписью руководителя; -копии регистрационных и уставных документов; -данные о финансовом положении конкурсанта на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - подтверждение о принятии условий проекта договора Заказчика, либо протокол разногласий к проекту договора.

		- техническая часть тендерного предложения (технические характеристики оказания услуг) - Коммерческая часть тендерного предложения (ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты, стоимость оказания услуг, условия оплаты)
6	Сроки оказания услуг	Июнь-июль 2023г.
7	Условия оплаты	Оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 120 календарных дней после подписания Акта приемки услуг

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «НТК»

Главный инженер

Помощник по безопасности



В.В. Леванович

Е.В. Геращенко

А.В. Ример

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "НТК"
Герасенко Е. В.

21. апреля 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ТРАНС-Смета 2021

АБК, ОСП "Искитимский гортоп", ООО "НТК" (НОО, Искитимский район, г. Искитим, ул. Красная, дом 23а)
(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-2023-НТК

текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:	27.82	(0.92) тыс.руб.
строительных работ	22.51	(0.75) тыс.руб.
монтажных работ	0.00	(0) тыс.руб.
оборудования	0.00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0.00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

8.65	(0.23) тыс.руб.
26.75	чел.час.
0.03	чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "НТК"
Нам О. В.

2023 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министров России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. АБК													
1	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами	м2	20									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25													
1 ОТ													
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	20,7	7,68	1,15	176,64	37,1	6 553		
Итого по расценке													
	ФОТ						7,68		176,64		6 553		
	Приказ № 812/пр от НР	Защита строительных конструкций и	%	94		94			176,64		6 160		
	21.12.2020 Прил. п.13	оборудования от коррозии							166,04		6 160		
	Приказ № 774/пр от СП	Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			76,57		2 841		
	11.12.2020 Прил. п.13,	оборудования от коррозии											
	Приказ № 774/пр от												
	11.12.2020 п.16												
Всего по позиции													
2	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2									
Объем=20 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25													
	1 ОТ						103,68	1,15	23,84	37,1	884		
	2 ЭМ						2,28	1,25	0,57	13,34	8		
	3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	0,12	37,1	4		
	4 М						402,54		63,64	9,82	625		
	ЗТ		чел.-ч	10,9	1,15	2,507							
	ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,25	0,01							
Итого по расценке													
	ФОТ						424,15		88,05		888		
	Приказ № 812/пр от НР	Отделочные работы	%	100		100			23,96		888		
	21.12.2020 Прил. п.15								23,96		888		
	Приказ № 774/пр от СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,98		370		
	11.12.2020 Прил. п.15,												
	Приказ № 774/пр от												
	11.12.2020 п.16												
Всего по позиции													
									121,99		2 775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	14.5.11.01-0003	Шпательная масляно-кислая (Отделочные работы)	T				0,0058	2 898,50		16,81	9,82
4	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной 100 мм проникновения за 1 раз стен Объем=20 / 100					0,2				155
	[Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25]										
	1 ОТ										
	2 ЗМ						44,73	1,15	10,29	37,1	382
	3 в т.ч. ОТМ						0,97	1,25	0,24	13,34	3
	4 М						0,28	1,25	0,07	37,1	3
	ЗТМ						0,18		0,04	9,82	
	Итого по расценке		Чел.-ч	4,65	1,15	1,0695					
	ФОТ		Чел.-ч	0,02	1,25	0,005	45,88		10,57		
	[Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15 [Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, [Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16]										
	%			100		100			10,36		385
	%			49	0,85	41,65			10,36		385
	%								4,31		160
5	ФСЦ-14.3.01.03.0007	Всего по позиции Состав грунтово-очный глубокого проникновения (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Окраска орунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-133 (за 2 раза) Объем=(20*2) / 100	KT			2,06	21,77		25,24		830
	ФЕР13-03-003-21	100 м2				0,4			44,85	9,82	440
	[Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25]										
	1 ОТ										
	2 ЗМ						48,80	1,15	22,45	37,1	833
	3 в т.ч. ОТМ						6,01	1,25	3,01	13,34	40
	4 М						0,22	1,25	0,11	37,1	4
	ЗТМ						235,25		4,28	9,82	42
	Итого по расценке		Чел.-ч	5,38	1,15	2,4748					
	ФОТ		Чел.-ч	0,02	1,25	0,01					
							65,51		29,74		
	[Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13 оборудование от коррозии [Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии [Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16]										
	%			94		94			22,56		837
	%			51	0,85	43,35			21,21		787
	%								9,78		363
7	Прейс	Всего по позиции	KT			3,6	16,35		60,73		2 065
	Эмаль ПФ-115								58,86	9,82	578

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "НПК"
Герасенко Е. В.

21. *сентябрь* 2023 года

Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

Директор ООО "НПК"
Нам О. В.

УТВЕРЖДАЮ:

[Подпись]

Наименование редакций сметных нормативов

2023 года

Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министров России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

ТРАНД-Смета 2021

Гараж стоянка, ОСН "Искитимский горторг", ООО "НПК" (НСО, Искитимский район, г. Искитим, ул. Краснодонцев, дом 23а)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.2-2023-НПК

Текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	333,14	(11,06) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	269,53	(8,95) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

103,71	(2,8) тыс.руб.
325,11	чел.час
0,29	чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Гараж стоянка													
8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шпательными	м ²										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 42/1/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25													
		1 ОТ											
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	252,6435	7,68	1,15	2 155,89	37,1	79 984		
		Итого по расценке					7,68		2 155,89				
		ФОТ							2 155,89		79 984		
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			2 155,89		75 185		
		21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии							2 026,54				
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			934,58		34 673		
		11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии											
		Приказ № 774/пр от											
		11.12.2020 п.16											
Всего по позиции													
9	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилцеллюлозными водоразбавляемыми составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м ²										
Объем=(197,6+46,5) / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 42/1/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25													
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		3 в т.ч. ОТМ											
		4 М											
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	38,73867	123,79	1,15	347,50	37,1	12 892		
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,25	0,2746125	5,57	1,25	17,00	13,34	227		
		Итого по расценке					43,35		105,82	9,82	1 039		
		ФОТ											
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы	%	100		100			470,32		13 013		
		21.12.2020 Прил. п.15							350,76		13 013		
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			350,76				
		11.12.2020 Прил. п.15,											
		Приказ № 774/пр от							146,09		5 420		
		11.12.2020 п.16											
Всего по позиции													
							172,71				967,17		
											32 591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	14.3.02.01	Земля ПФ-115 Простокраска цвет Белый 5 кг	кг			126,932	16,35		2 075,34	9,82	20 380
(Материалы для строительных работ)											
Объем=0,126932*1000											
Цена=171,20/1,20/1,20/1,10/3*1,02											
11	ФЕР13-06-003-01	Оштукатуривание поверхностей	м2			30,1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и											
21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии											
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и											
11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
12	ФЕР13-03-002-04	Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз. Грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,301			630,97		23 410
Объем=30,1 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и											
21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии											
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и											
11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии											
Приказ № 774/лр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
13	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т			0,002709	15 620,00		53,48		1 807
(Материалы для строительных работ)											
Окраска металлических оштукатуриваемых											
поверхностей: эмалью ПФ-115											
Объем=30,1 / 100											
14	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических оштукатуриваемых	100 м2			0,301			42,31	9,82	415
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и										
	21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии										
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и										
	11.12.2020 Прил. п.13. оборудования от коррозии										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
15	14.3.02.01	Эмаль ПО-115 Простокраска цвет белый 5 кг	кг			2,709	16,35		21,05	9,82	651
		(Материалы для строительных работ)									435
		Объем=0,002709*1000									
		Цена=171,201,2/9,82*1,103*1,02									
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								5 092,24		126 347
	Эксплуатация машин								2 795,49		103 713
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								22,73		303
	Материалы								3,42		127
	Строительные работы								2 274,02		22 331
	в том числе:								8 951,62		269 531
	оплата труда								2 795,49		103 713
	эксплуатация машин и механизмов								22,73		303
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								3,42		127
	материалы								2 274,02		22 331
	накладные расходы								2 652,02		98 390
	сметная прибыль								1 207,36		44 794
	Итого ФОТ (справочно)								2 798,91		103 840
	Итого накладные расходы (справочно)								2 652,02		98 390
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 207,36		44 794
	Непредвиденные затраты 3%								268,55		8 086
	Итого с непредвиденными								9 220,17		277 517
	НДС 20%								1 844,03		55 523,40
	ВСЕГО по смете								11 064,20		333 140,40

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе

Проверил:

Баранова А.С.

(Баранова А.С.)

Подпись (инициалы, фамилия)

Подпись (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ООО "НТК"
Геращенко Е. В.

21.04.2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

Помещение котельной, ОСП "Искупительский торговый центр" (ИСО, Искупительский район, г. Искупитим, ул. Краснодонцев, дом 23а)
(наименование стройки)

ПОКАЛПЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.3-2023-НТК

Составлен Базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) цена технических документов)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	155,97	(5,49) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	126,19	(4,44) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

текущий ремонт
(наименование конструктивного решения)

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

47,10	(1,27) тыс.руб.
146,84	чел.час.
0,18	чел.час.

Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министров РФ
Директор ООО "НТК"
Нам О. В.

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министров России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Помещение котельной													
1	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цементами	м ²										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению													
421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
	1 ОТ												
	ЗТ												
	Итого по расценке		чел.-ч	0,9	1,15	88,4925	7,68	1,15	755,14	37,1	28 016		
	ФОТ						7,68		755,14				
	Приказ № 812/лр от НР	Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94		94			755,14		28 016		
	21.12.2020 Прил. п.13	коррозии							755,14				
	Приказ № 774/лр от СП	Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			709,83		26 335		
	11.12.2020 Прил. п.13,	коррозии											
	Приказ № 774/лр от								327,35		12 145		
	11.12.2020 п.16												
Всего по позиции													
2	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м ²			1,17			1792,32		66 496		
Объем=(70,5+46,5)/100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению													
421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
	1 ОТ												
	2 ЭМ												
	3 в т.ч. ОТМ												
	4 М												
	14.3.02.01	Краска водозащитная	м	0,052		0,06084			123,79	1,15	6 179		
	ЗТ		чел.-ч	13,8	1,15	18,5679	5,57	1,25	8,15	13,34	109		
	ЗТМ		чел.-ч	0,09	1,25	0,131625	1,07	1,25	1,56	37,1	58		
	Итого по расценке						43,35		50,72	9,82	498		
	ФОТ												
	Приказ № 812/лр от НР	Отделочные работы	%	100		100			225,43		6 237		
	21.12.2020 Прил. п.15								168,12		6 237		
	Приказ № 774/лр от СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			168,12		6 237		
	11.12.2020 Прил. п.15,												
	Приказ № 774/лр от								70,02		2 598		
	11.12.2020 п.16												
Всего по позиции													
							172,71		225,43		6 237		
									168,12		6 237		
									168,12		6 237		
									70,02		2 598		
Всего по позиции													
									463,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	14.3.02.01	Земель ПФ-115 Просторокаса през бети 5 кг	кг			60,84	16,35		994,73	9,82	9768
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,06084*1000 Цена=171,201,2/9,82,1,03*1,02									
4	ФЕР-15-04-027-05	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,2					
		Объем=20 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		2 ЗМ					103,66	1,15	23,84	37,1	894
		3 в т.ч. ОТМ:					2,28	1,25	0,57	13,34	8
		4 М					0,49	1,25	0,12	37,1	4
		ЗТ					402,54		63,64	9,82	625
		ЗТМ									
		Итого по расценке	чел.-ч	10,9	1,15	2,507					
		ФОТ	чел.-ч	0,04	1,25	0,01					
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			88,05	23,96	888
		Приказ № 774/лр от СГ Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			23,96		888
			%						9,98		370
5	14.5.11.01-0003	Всего по позиции					424,15				
		Штукатурка масляно-клеевая	Т						121,99	5,82	2775
		(Материалы для строительных работ)				0,0058	2 898,50		16,81		165
6	ФЕР-15-04-005-02	Окраска поливинилхлоридными водосмультисонными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2			0,2					
		Объем=20 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		2 ЗМ					138,14	1,15	31,77	37,1	1179
		3 в т.ч. ОТМ:					6,22	1,25	1,56	13,34	21
		4 М					1,18	1,25	0,30	37,1	11
		14.3.02.01 Краска водосмультисонная					47,69		9,54	9,82	94
		ЗТ									
		ЗТМ	м	0,052	1,15	0,0104					
		Итого по расценке	чел.-ч	15,4	1,25	3,542					
		ФОТ	чел.-ч	0,1	1,25	0,025					
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			42,87	32,07	1190
			%						32,07		1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,36		496
Всего по позиции											
7	14.3.02.01	Эмаль ПФ-115 Простокраска цвет белый 5 кг	кг			10,4	16,35		88,30		2 980
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,0104*1000 Цена=171,20/1,20/2,9,82*1,103*1,02							170,04	9,82	1 570
8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цементами	м2			30,1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению	42/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	31,1535	7,68	1,15	265,84	37,1	9 863
		Итого по расценке					7,68				
		ФОТ							265,84		
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94		94			265,84		9 863
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			249,89		9 271
	Приказ № 774/лр от	11.12.2020 п.16							115,24		4 276
Всего по позиции											
9	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	100 м2			0,301			630,97		23 410
		грунтовкой ГФ-021									
		Объем=30,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению	42/лр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ							56,55	1,15	726
		2 ЭМ							9,22	1,25	46
		3 в т.ч. ОТМ							0,22	1,25	3
		4 М							152,04		34
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	1,8380565					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,007525					
		Итого по расценке					77,23		26,49		
		ФОТ							19,65		
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%	94		94			18,47		729
	Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от	11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%	51	0,85	43,35			8,52		685
	Приказ № 774/лр от	11.12.2020 п.16									316
Всего по позиции											
10	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т			0,002709	15 620,00		53,48		1 807
		(Материалы для строительных работ)							42,31	9,82	415
11	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,301					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем 30,17 100										
Приказ от 04.08.2020 № Прил. примененный сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению											
421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расч. ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ										
2	ЗМ						19,32	1,15	6,69	37,1	248
3	в т.ч. ОТМ						6,01	1,25	2,26	13,34	30
4	М						0,22	1,25	0,08	37,1	3
5	ЗТМ						138,16		2,81	9,82	28
Итого по расценке											
6	ФОТ		чел.-ч	2,13	1,15	0,7372995	34,67		11,76		
Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от											
21.12.2020 Прил. п.13 коррозии											
7			%	94		94			6,77		251
Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от											
11.12.2020 Прил. п.13, коррозии											
8			%	51	0,85	43,35			2,93		109
Приказ № 774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
12	14.3.02.01	Эмаль ПФ-115 Простокраска цвет белый 5 кг	кг		2,709	15,35	21,05	44,29	9,82	651	435
(Материалы для строительных работ)											
Объем=0,002709-1000											
Цена=171,20/1,20/1,20/82-1,1081,02											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатации машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Непредвиденные затраты 3%											
Итого с непредвиденными											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
2 683,76											
61 041											
47 085											
214											
79											
13 732											
128 193											
1 269,41											
16,01											
2,14											
1 398,34											
1 208,70											
547,40											
1 271,55											
1 208,70											
547,40											
133,20											
4 573,06											
914,61											
155 974,80											

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе

Проверил:

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

(Баранова А.С.)

