

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО "НТК"  
Геращенко Е. В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "НТК"  
Нам О. В.

\_\_\_\_\_ 2023 года

\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Здание конторы, ОСП "Чистоозерный", ООО "НТК" (Чистоозерный район, р. п. Чистоозерное, ул. Химиков, дом 32).  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1-2023-НТК

текущий ремонт  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

|                    |        |                  |
|--------------------|--------|------------------|
| Сметная стоимость  | 463,46 | (38,36) тыс.руб. |
| в том числе:       |        |                  |
| строительных работ | 374,97 | (31,04) тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00   | (0) тыс.руб.     |
| оборудования       | 0,00   | (0) тыс.руб.     |
| прочих затрат      | 0,00   | (0) тыс.руб.     |

|  |        |                 |
|--|--------|-----------------|
| Средства на оплату труда рабочих             | 41,19  | (1,24) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих            | 143,79 | чел.час.        |
| Нормативные затраты труда машинистов         | 2,86   | чел.час.        |
| Расчетный измеритель конструктивного решения |        |                 |

| № п/п                         | Обоснование                                | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |               | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
|                               |  |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего         |         |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8  | 9            | 10            | 11      | 12   |
| <b>Раздел 1. Новый раздел</b> |  |  |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
| 1                             | ФЕР46-04-012-01                            | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  | 100 м2            |            |              | 0,0722                       |  |              |               |         |  |
|                               |  | Объем=(1.2*1.55*2+1.25*1.4*2) / 100  |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|                               |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 1 525,29   |              | 110,13        | 33,13   | 3 649  |
|                               |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 241,95   |              | 17,47         | 12,21   | 213  |
|                               |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 104,49   |              | 7,54          | 33,13   | 250  |
|                               |  | ЗТ   | чел.-ч            | 188,54     |              | 13,612588                    |  |              |               |         |  |
|                               |  | ЗТм  | чел.-ч            | 7,74       |              | 0,558828                     |  |              |               |         |  |
|                               |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 1 767,24   |              | 127,60        |         |  |
|                               |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 117,67        |         | 3 899  |
|                               | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов  | %                 | 103        |              | 103                          |  |              | 121,20        |         | 4 016  |
|                               | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов  | %                 | 59         |              | 59                           |  |              | 69,43         |         | 2 300  |
|                               |  | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |  |              | <b>318,23</b> |         | <b>10 178</b>                                |
| 2                             | ФЕР10-01-034-01                            | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2  | 100 м2            |            |              | 0,035                        |  |              |               |         |  |
|                               |  | Объем=(1.25*1.4*2) / 100   |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|                               | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586        | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                   |            |              |                              |  |              |               |         |  |
|                               |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 1 492,36   | 1,15         | 60,07         | 33,13   | 1 990  |
|                               |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 289,60   | 1,25         | 12,67         | 12,21   | 155  |
|                               |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 65,17  | 1,25         | 2,85          | 33,13   | 94   |
|                               |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 10 929,17  |              | 382,52        | 9,75    | 3 730  |
|                               | 11.3.02.03                                 | Блоки оконные пластиковые  | м2                | 100        |              | 3,5                          |  |              |               |         |  |
|                               |  | ЗТ   | чел.-ч            | 170,75     | 1,15         | 6,8726875                    |  |              |               |         |  |
|                               |  | ЗТм  | чел.-ч            | 5,33       | 1,25         | 0,2331875                    |  |              |               |         |  |
|                               |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 12 711,13  |              | 455,26        |         |  |
|                               |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 62,92         |         | 2 084  |

| 1        | 2   | 3  | 4            | 5     | 6    | 7            | 8               | 9    | 10              | 11          | 12            |
|----------|---|--|--------------|-------|------|--------------|-----------------|------|-----------------|-------------|---------------|
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,<br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции  | %            | 108   | 0,9  | 97,2         |                 |      | 61,16           |             | 2 026         |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции  | %            | 55    | 0,85 | 46,75        |                 |      | 29,42           |             | 974           |
|          |   | <b>Всего по позиции</b>  |              |       |      |              |                 |      | <b>545,84</b>   |             | <b>8 875</b>  |
| <b>3</b> | <b>ФССЦ-11.3.02.02-0005</b>   | <b>Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2</b>   | <b>м2</b>    |       |      | <b>3,5</b>   | <b>1 842,86</b> |      | <b>6 450,01</b> | <b>9,75</b> | <b>62 888</b> |
|          |   | (Материалы для строительных работ)<br>Объем=1.25*1.4*2   |              |       |      |              |                 |      |                 |             |               |
| <b>4</b> | <b>ФЕР10-01-035-01</b>  | <b>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м</b>   | <b>100 м</b> |       |      | <b>0,027</b> |                 |      |                 |             |               |
|          |   | Объем=(1.35*2) / 100   |              |       |      |              |                 |      |                 |             |               |
|          | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586   | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |              |       |      |              |                 |      |                 |             |               |
|          | 1 ОТ  |  |              |       |      |              | 180,75          | 1,15 | 5,61            | 33,13       | 186           |
|          | 2 ЭМ  |  |              |       |      |              | 11,11           | 1,25 | 0,37            | 12,21       | 5             |
|          | 3 в т.ч. ОТм  |  |              |       |      |              | 2,28            | 1,25 | 0,08            | 33,13       | 3             |
|          | 4 М   |  |              |       |      |              | 3 992,20        |      | 107,79          | 9,75        | 1 051         |
|          | 11.3.03.01  | Доски подоконные ПВХ   | м            | 0     | 0    |              |                 |      |                 |             |               |
|          |   | ЗТ   | чел.-ч       | 21,19 | 1,15 | 0,6579495    |                 |      |                 |             |               |
|          |   | ЗТм  | чел.-ч       | 0,19  | 1,25 | 0,0064125    |                 |      |                 |             |               |
|          |   | Итого по расценке  |              |       |      |              | 4 184,06        |      | 113,77          |             |               |
|          |   | ФОТ  |              |       |      |              |                 |      | 5,69            |             | 189           |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,<br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции  | %            | 108   | 0,9  | 97,2         |                 |      | 5,53            |             | 184           |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции  | %            | 55    | 0,85 | 46,75        |                 |      | 2,66            |             | 88            |
|          |   | <b>Всего по позиции</b>  |              |       |      |              |                 |      | <b>121,96</b>   |             | <b>1 514</b>  |
| <b>5</b> | <b>ФССЦ-11.3.03.01-0005</b>   | <b>Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм</b>   | <b>м</b>     |       |      | <b>2,754</b> | <b>36,37</b>    |      | <b>100,16</b>   | <b>9,75</b> | <b>977</b>    |
|          |   | (Материалы для строительных работ)<br>Объем=2.7*1.02   |              |       |      |              |                 |      |                 |             |               |
| <b>6</b> | <b>ФЕР46-02-007-01</b>  | <b>Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3</b>  | <b>м3</b>    |       |      | <b>1,05</b>  |                 |      |                 |             |               |
|          |   | Объем=4.2*0.25   |              |       |      |              |                 |      |                 |             |               |
|          | 1 ОТ  |  |              |       |      |              | 119,53          |      | 125,51          | 33,13       | 4 158         |

| 1  | 2                           | 3  | 4              | 5     | 6    | 7           | 8               | 9    | 10            | 11          | 12            |
|--|-----------------------------|--|----------------|-------|------|-------------|-----------------|------|---------------|-------------|---------------|
|  |                             | 2 ЭМ   |                |       |      |             | 2,13            |      | 2,24          | 12,21       | 27            |
|  |                             | 4 М  |                |       |      |             | 124,75          |      | 130,99        | 9,75        | 1 277         |
|  | 06.1.01.05                  | Кирпич глиняный обыкновенный   | 1000 шт        | 0,4   |      | 0,42        |                 |      |               |             |               |
|  |                             | ЗТ   | чел.-ч         | 14,63 |      | 15,3615     |                 |      |               |             |               |
|  |                             | Итого по расценке  |                |       |      |             | 246,41          |      | 258,74        |             |               |
|  |                             | ФОТ  |                |       |      |             |                 |      | 125,51        |             | 4 158         |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 |                             | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов  | %              | 103   |      | 103         |                 |      | 129,28        |             | 4 283         |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 |                             | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов  | %              | 59    |      | 59          |                 |      | 74,05         |             | 2 453         |
|  |                             | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |      |             |                 |      | <b>462,07</b> |             | <b>12 198</b> |
| <b>7</b>                                   | <b>ФССЦ-06.1.01.05-0035</b> | <b>Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (Материалы для строительных работ)</b>  | <b>1000 шт</b> |       |      | <b>0,42</b> | <b>1 752,60</b> |      | <b>736,09</b> | <b>9,75</b> | <b>7 177</b>  |
| <b>8</b>                                   | <b>ФЕРр57-2-1</b>           | <b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>  | <b>100 м2</b>  |       |      | <b>0,65</b> |                 |      |               |             |               |
|  |                             | Объем=65 / 100   |                |       |      |             |                 |      |               |             |               |
|  |                             | 1 ОТ   |                |       |      |             | 88,84           |      | 57,75         | 33,13       | 1 913         |
|  |                             | 2 ЭМ   |                |       |      |             | 4,06            |      | 2,64          | 12,21       | 32            |
|  |                             | 3 в т.ч. ОТм   |                |       |      |             | 1,76            |      | 1,14          | 33,13       | 38            |
|  | 01.7.07.07                  | Строительный мусор   | т              | 0,47  |      | 0,3055      |                 |      |               |             |               |
|  |                             | ЗТ   | чел.-ч         | 11,39 |      | 7,4035      |                 |      |               |             |               |
|  |                             | ЗТм  | чел.-ч         | 0,13  |      | 0,0845      |                 |      |               |             |               |
|  |                             | Итого по расценке  |                |       |      |             | 92,90           |      | 60,39         |             |               |
|  |                             | ФОТ  |                |       |      |             |                 |      | 58,89         |             | 1 951         |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91   |                             | НР Полы (ремонтно-строительные)  | %              | 89    |      | 89          |                 |      | 52,41         |             | 1 736         |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91   |                             | СП Полы (ремонтно-строительные)  | %              | 49    |      | 49          |                 |      | 28,86         |             | 956           |
|  |                             | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |      |             |                 |      | <b>141,66</b> |             | <b>4 637</b>  |
| <b>9</b>                                   | <b>ФЕР11-01-036-03</b>      | <b>Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату</b>   | <b>100 м2</b>  |       |      | <b>0,65</b> |                 |      |               |             |               |
|  |                             | Объем=65 / 100   |                |       |      |             |                 |      |               |             |               |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б        |                             | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                |       |      |             |                 |      |               |             |               |
|  |                             | 1 ОТ   |                |       |      |             | 142,93          | 1,15 | 106,84        | 33,13       | 3 540         |
|  |                             | 2 ЭМ   |                |       |      |             | 42,17           | 1,25 | 34,26         | 12,21       | 418           |
|  |                             | 3 в т.ч. ОТм   |                |       |      |             | 10,16           | 1,25 | 8,26          | 33,13       | 274           |
|  | 01.6.03.04                  | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове  | м2             | 102   |      | 66,3        |                 |      |               |             |               |
|  |                             | ЗТ   | чел.-ч         | 17,2  | 1,15 | 12,857      |                 |      |               |             |               |
|  |                             | ЗТм  | чел.-ч         | 0,82  | 1,25 | 0,66625     |                 |      |               |             |               |
|  |                             | Итого по расценке  |                |       |      |             | 185,10          |      | 141,10        |             |               |

| 1         | 2   | 3  | 4      | 5      | 6    | 7       | 8         | 9 | 10            | 11    | 12           |
|-----------|---|--|--------|--------|------|---------|-----------|---|---------------|-------|--------------|
|           |   | ФОТ  |        |        |      |         |           |   | 115,10        |       | 3 814        |
|           | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.11,<br>Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 п.25 | НР Полы  | %      | 112    | 0,9  | 100,8   |           |   | 116,02        |       | 3 845        |
|           | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.11,<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16 | СП Полы  | %      | 65     | 0,85 | 55,25   |           |   | 63,59         |       | 2 107        |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |      |         |           |   | <b>320,71</b> |       | <b>9 910</b> |
| <b>10</b> | <b>ФССЦ-01.6.03.04-0092</b>   | Линолеум коммерческий гетерогенный:<br>"TARKETT ACCZENT MINERAL AS", с<br>антистатическим эффектом (толщина 2 мм,<br>толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43,<br>пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2     |        |      | 66,3    | 94,48     |   | 6 264,02      | 9,75  | 61 074       |
|           |   | (Материалы для строительных работ)   |        |        |      |         |           |   |               |       |              |
| <b>11</b> | <b>ФЕРр62-6-3</b>   | Простая масляная окраска ранее окрашенных<br>полов: с подготовкой и расчисткой старой<br>краски до 35%<br>Объем=12 / 100   | 100 м2 |        |      | 0,12    |           |   |               |       |              |
|           |   | 1 ОТ   |        |        |      |         | 181,18    |   | 21,74         | 33,13 | 720          |
|           |   | 2 ЭМ   |        |        |      |         | 5,76      |   | 0,69          | 12,21 | 8            |
|           |   | 3 в т.ч. ОТм   |        |        |      |         | 1,81      |   | 0,22          | 33,13 | 7            |
|           |   | 4 М  |        |        |      |         | 314,58    |   | 37,75         | 9,75  | 368          |
|           | 14.4.02.04  | Краски для внутренних работ масляные<br>готовые к применению   | т      | 0,0115 |      | 0,00138 |           |   |               |       |              |
|           |   | ЗТ   | чел.-ч | 20,97  |      | 2,5164  |           |   |               |       |              |
|           |   | ЗТм  | чел.-ч | 0,14   |      | 0,0168  |           |   |               |       |              |
|           |   | Итого по расценке  |        |        |      |         | 501,52    |   | 60,18         |       |              |
|           |   | ФОТ  |        |        |      |         |           |   | 21,96         |       | 727          |
|           | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.96   | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)   | %      | 90     |      | 90      |           |   | 19,76         |       | 654          |
|           | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.96   | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)   | %      | 46     |      | 46      |           |   | 10,10         |       | 334          |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>  |        |        |      |         |           |   | <b>90,04</b>  |       | <b>2 084</b> |
| <b>12</b> | <b>ФССЦ-14.4.02.04-0259</b>   | Краски цветные, готовые к применению для<br>внутренних работ МА-25: красно-коричневая  | т      |        |      | 0,0014  | 15 223,00 |   | 21,31         | 9,75  | 208          |
|           |   | (Материалы для строительных работ)   |        |        |      |         |           |   |               |       |              |
| <b>13</b> | <b>ФЕРр54-3-2</b>   | Разборка подшивки потолков: чистой из<br>фанеры<br>Объем=12 / 100  | 100 м2 |        |      | 0,12    |           |   |               |       |              |
|           |   | 1 ОТ   |        |        |      |         | 115,36    |   | 13,84         | 33,13 | 459          |
|           |   | 2 ЭМ   |        |        |      |         | 2,81      |   | 0,34          | 12,21 | 4            |
|           |   | 3 в т.ч. ОТм   |        |        |      |         | 1,22      |   | 0,15          | 33,13 | 5            |
|           | 01.7.07.07  | Строительный мусор   | т      | 0,35   |      | 0,042   |           |   |               |       |              |
|           |   | ЗТ   | чел.-ч | 14,79  |      | 1,7748  |           |   |               |       |              |

| 1         | 2   | 3  | 4             | 5     | 6    | 7            | 8            | 9    | 10            | 11          | 12           |
|-----------|---|--|---------------|-------|------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|--------------|
|           |   | ЗТм  | чел.-ч        | 0,09  |      | 0,0108       |              |      |               |             |              |
|           |   | Итого по расценке  |               |       |      |              | 118,17       |      | 14,18         |             |              |
|           |   | ФОТ  |               |       |      |              |              |      | 13,99         |             | 464          |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88  | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)  | %             | 92    |      | 92           |              |      | 12,87         |             | 427          |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88  | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)  | %             | 59    |      | 59           |              |      | 8,25          |             | 274          |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |       |      |              |              |      | <b>35,30</b>  |             | <b>1 164</b> |
| <b>14</b> | <b>ФЕР10-01-022-03</b>                    | <b>Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм</b>  | <b>100 м2</b> |       |      | <b>0,12</b>  |              |      |               |             |              |
|           |   | Объем=12 / 100   |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
|           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586       | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
|           |   | 1 ОТ   |               |       |      |              | 579,74       | 1,15 | 80,00         | 33,13       | 2 650        |
|           |   | 2 ЭМ   |               |       |      |              | 35,48        | 1,25 | 5,32          | 12,21       | 65           |
|           |   | 3 в т.ч. ОТм   |               |       |      |              | 6,26         | 1,25 | 0,94          | 33,13       | 31           |
|           |   | 4 М  |               |       |      |              | 1 331,87     |      | 8,62          | 9,75        | 84           |
|           |   | ЗТ   | чел.-ч        | 67,1  | 1,15 | 9,2598       |              |      |               |             |              |
|           |   | ЗТм  | чел.-ч        | 0,54  | 1,25 | 0,081        |              |      |               |             |              |
|           |   | Итого по расценке  |               |       |      |              | 687,09       |      | 93,94         |             |              |
|           |   | ФОТ  |               |       |      |              |              |      | 80,94         |             | 2 681        |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, | НР Деревянные конструкции  | %             | 108   | 0,9  | 97,2         |              |      | 78,67         |             | 2 606        |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25        |  |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, | СП Деревянные конструкции  | %             | 55    | 0,85 | 46,75        |              |      | 37,84         |             | 1 253        |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16        |  |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
|           |   | <b>Всего по позиции</b>  |               |       |      |              |              |      | <b>210,45</b> |             | <b>6 658</b> |
| <b>15</b> | <b>ФССЦ-11.2.09.05-0021</b>               | <b>Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 6 мм</b>   | <b>м2</b>     |       |      | <b>12,6</b>  | <b>28,72</b> |      | <b>361,87</b> | <b>9,75</b> | <b>3 528</b> |
|           |   | (Материалы для строительных работ)   |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
| <b>16</b> | <b>ФЕР15-04-007-04</b>                    | <b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</b>  | <b>100 м2</b> |       |      | <b>0,126</b> |              |      |               |             |              |
|           |   | Объем=12.6 / 100   |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
|           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586       | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |               |       |      |              |              |      |               |             |              |
|           |   | 1 ОТ   |               |       |      |              | 354,22       | 1,15 | 51,33         | 33,13       | 1 701        |
|           |   | 2 ЭМ   |               |       |      |              | 6,85         | 1,25 | 1,08          | 12,21       | 13           |
|           |   | 3 в т.ч. ОТм   |               |       |      |              | 1,28         | 1,25 | 0,20          | 33,13       | 7            |
|           |   | 4 М  |               |       |      |              | 123,99       |      | 15,62         | 9,75        | 152          |
|           | 14.3.02.01 Краска акриловая               |  | т             | 0,033 |      | 0,004158     |              |      |               |             |              |

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5     | 6    | 7        | 8        | 9    | 10            | 11    | 12           |
|----|--|---|--------|-------|------|----------|----------|------|---------------|-------|--------------|
|    | 14.4.01.21   | Грунтовка   | т      | 0,022 |      | 0,002772 |          |      |               |       |              |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч | 39,98 | 1,15 | 5,793102 |          |      |               |       |              |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч | 0,11  | 1,25 | 0,017325 |          |      |               |       |              |
|    |  | Итого по расценке   |        |       |      |          | 485,06   |      | 68,03         |       |              |
|    |  | ФОТ   |        |       |      |          |          |      | 51,53         |       | 1 708        |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы  | %      | 100   | 0,9  | 90       |          |      | 46,38         |       | 1 537        |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы  | %      | 49    | 0,85 | 41,65    |          |      | 21,46         |       | 711          |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |        |       |      |          |          |      | <b>135,87</b> |       | <b>4 114</b> |
| 17 | ФССЦ-14.3.02.01-0026   | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11<br>(Материалы для строительных работ)   | т      |       |      | 0,0042   | 8 505,00 |      | 35,72         | 9,75  | 348          |
| 18 | ФССЦ-14.4.01.02-0113   | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ<br>(Материалы для строительных работ)<br>Объем=0.0028*1000   | кг     |       |      | 2,8      | 15,25    |      | 42,70         | 9,75  | 416          |
| 19 | ФЕР10-01-012-02  | Прим. Демонтаж обшивки каркасных стен:<br>плитами древесноволокнистыми твердыми 5<br>мм<br>Объем=25.5 / 100<br>МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8<br>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 |       |      | 0,255    |          |      |               |       |              |
|    |  | 1 ОТ  |        |       |      |          | 150,79   | 0,92 | 35,38         | 33,13 | 1 172        |
|    |  | 2 ЭМ  |        |       |      |          | 34,17    | 1    | 8,71          | 12,21 | 106          |
|    |  | 3 в т.ч. ОТм  |        |       |      |          | 6,03     | 1    | 1,54          | 33,13 | 51           |
|    |  | 4 М   |        |       |      |          | 1 261,36 | 0    | 0,00          | 9,75  |              |
|    |  | ЗТ  | чел.-ч | 18,3  | 0,92 | 4,29318  |          |      |               |       |              |
|    |  | ЗТм   | чел.-ч | 0,52  | 1    | 0,1326   |          |      |               |       |              |
|    |  | Итого по расценке   |        |       |      |          | 1 446,32 |      | 44,09         |       |              |
|    |  | ФОТ   |        |       |      |          |          |      | 36,92         |       | 1 223        |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции   | %      | 108   | 0,9  | 97,2     |          |      | 35,89         |       | 1 189        |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции   | %      | 55    | 0,85 | 46,75    |          |      | 17,26         |       | 572          |
|    |  | <b>Всего по позиции</b>   |        |       |      |          |          |      | <b>97,24</b>  |       | <b>3 039</b> |
| 20 | ФЕР15-01-050-01  | Прим. Облицовка стен панелями МДФ: по<br>деревянной обрешетке<br>Объем=(25.5+4.2) / 100   | 100 м2 |       |      | 0,297    |          |      |               |       |              |

| 1         | 2  | 3  | 4             | 5    | 6    | 7             | 8               | 9    | 10              | 11          | 12            |
|-----------|--|--|---------------|------|------|---------------|-----------------|------|-----------------|-------------|---------------|
|           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |               |      |      |               |                 |      |                 |             |               |
|           | 1 ОТ   |  |               |      |      |               | 460,38          | 1,15 | 157,24          | 33,13       | 5 209         |
|           | 2 ЭМ   |  |               |      |      |               | 53,38           | 1,25 | 19,82           | 12,21       | 242           |
|           | 3 в т.ч. ОТм   |  |               |      |      |               | 10,31           | 1,25 | 3,83            | 33,13       | 127           |
|           | 4 М  |  |               |      |      |               | 57,85           |      | 17,18           | 9,75        | 168           |
|           | 01.6.01.11 Листы облицовочные декоративные                                   | м2   | 101,4         |      |      | 30,1158       |                 |      |                 |             |               |
|           | 11.2.04.05 Рейки деревянные  | м3   | 0,03          |      |      | 0,00891       |                 |      |                 |             |               |
|           | 11.3.03.11 Раскладки поливинилхлоридные вертикальные                         | м  | 40,4          |      |      | 11,9988       |                 |      |                 |             |               |
|           | 11.3.03.11 Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные                       | м  | 88,21         |      |      | 26,19837      |                 |      |                 |             |               |
|           | 14.1.06.05 Клей  | кг   | 0,36          |      |      | 0,10692       |                 |      |                 |             |               |
|           | ЗТ   | чел.-ч   | 50,15         | 1,15 |      | 17,1287325    |                 |      |                 |             |               |
|           | ЗТм  | чел.-ч   | 0,87          | 1,25 |      | 0,3229875     |                 |      |                 |             |               |
|           | Итого по расценке  |  |               |      |      |               | 571,61          |      | 194,24          |             |               |
|           | ФОТ  |  |               |      |      |               |                 |      | 161,07          |             | 5 336         |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы   | %             | 100  | 0,9  | 90            |                 |      | 144,96          |             | 4 802         |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы   | %             | 49   | 0,85 | 41,65         |                 |      | 67,09           |             | 2 222         |
|           | <b>Всего по позиции</b>  |  |               |      |      |               |                 |      | <b>406,29</b>   |             | <b>12 643</b> |
| <b>21</b> | <b>ФССЦ-11.3.03.11-0001</b>  | <b>Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные</b><br>(Материалы для строительных работ)  | <b>м</b>      |      |      | <b>12</b>     | <b>5,30</b>     |      | <b>63,60</b>    | <b>9,75</b> | <b>620</b>    |
| <b>22</b> | <b>ФССЦ-11.3.03.11-0002</b>  | <b>Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные</b><br>(Материалы для строительных работ)  | <b>м</b>      |      |      | <b>26,2</b>   | <b>5,30</b>     |      | <b>138,86</b>   | <b>9,75</b> | <b>1 354</b>  |
| <b>23</b> | <b>ФССЦ-11.2.04.05-0001</b>  | <b>Рейки деревянные 8х18 мм</b><br>(Материалы для строительных работ)  | <b>м3</b>     |      |      | <b>0,0077</b> | <b>2 500,00</b> |      | <b>19,25</b>    | <b>9,75</b> | <b>188</b>    |
| <b>24</b> | <b>ФССЦ-11.2.03.01-0014</b>  | <b>Панели декоративные МДФ размером: 2700х148х7 мм</b><br>(Материалы для строительных работ)   | <b>м2</b>     |      |      | <b>30,12</b>  | <b>67,17</b>    |      | <b>2 023,16</b> | <b>9,75</b> | <b>19 726</b> |
| <b>25</b> | <b>ФЕР46-04-012-03</b>   | <b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b><br>Объем=(0.9*2*2) / 100   | <b>100 м2</b> |      |      | <b>0,036</b>  |                 |      |                 |             |               |
|           | 1 ОТ   |  |               |      |      |               | 840,63          |      | 30,26           | 33,13       | 1 003         |
|           | 2 ЭМ   |  |               |      |      |               | 241,95          |      | 8,71            | 12,21       | 106           |
|           | 3 в т.ч. ОТм   |  |               |      |      |               | 104,49          |      | 3,76            | 33,13       | 125           |
|           | ЗТ   | чел.-ч   | 103,91        |      |      | 3,74076       |                 |      |                 |             |               |
|           | ЗТм  | чел.-ч   | 7,74          |      |      | 0,27864       |                 |      |                 |             |               |
|           | Итого по расценке  |  |               |      |      |               | 1 082,58        |      | 38,97           |             |               |



| 1         | 2  | 3  | 4             | 5    | 6    | 7            | 8               | 9    | 10              | 11          | 12            |
|-----------|--|--|---------------|------|------|--------------|-----------------|------|-----------------|-------------|---------------|
|           |  | ФОТ  |               |      |      |              |                 |      | 34,02           |             | 1 128         |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов  | %             | 103  |      | 103          |                 |      | 35,04           |             | 1 162         |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов  | %             | 59   |      | 59           |                 |      | 20,07           |             | 666           |
|           |  | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |      |              |                 |      | <b>94,08</b>    |             | <b>2 937</b>  |
| <b>26</b> | <b>ФЕР10-01-047-01</b>                     | <b>Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>  | <b>100 м2</b> |      |      | <b>0,036</b> |                 |      |                 |             |               |
|           |  | Объем=(0.9*2*2) / 100  |               |      |      |              |                 |      |                 |             |               |
|           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б        | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |               |      |      |              |                 |      |                 |             |               |
|           | 1 ОТ                                       |  |               |      |      |              | 1 780,86        | 1,15 | 73,73           | 33,13       | 2 443         |
|           | 2 ЭМ                                       |  |               |      |      |              | 267,40          | 1,25 | 12,03           | 12,21       | 147           |
|           | 3 в т.ч. ОТм                               |  |               |      |      |              | 55,59           | 1,25 | 2,50            | 33,13       | 83            |
|           | 4 М  |  |               |      |      |              | 13 917,60       |      | 501,03          | 9,75        | 4 885         |
|           | 11.3.01.05                                 | Блоки дверные входные пластиковые  | м2            | 100  |      | 3,6          |                 |      |                 |             |               |
|           |  | ЗТ   | чел.-ч        | 201  | 1,15 | 8,3214       |                 |      |                 |             |               |
|           |  | ЗТм  | чел.-ч        | 4,62 | 1,25 | 0,2079       |                 |      |                 |             |               |
|           |  | Итого по расценке  |               |      |      |              | 15 965,86       |      | 586,79          |             |               |
|           |  | ФОТ  |               |      |      |              |                 |      | 76,23           |             | 2 526         |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,  | НР Деревянные конструкции  | %             | 108  | 0,9  | 97,2         |                 |      | 74,10           |             | 2 455         |
|           | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25         |  |               |      |      |              |                 |      |                 |             |               |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,  | СП Деревянные конструкции  | %             | 55   | 0,85 | 46,75        |                 |      | 35,64           |             | 1 181         |
|           | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16         |  |               |      |      |              |                 |      |                 |             |               |
|           |  | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |      |              |                 |      | <b>696,53</b>   |             | <b>11 111</b> |
| <b>27</b> | <b>ФССЦ-11.3.01.05-0013</b>                | <b>Блоки дверные наружные или тамбурные: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970- 2002)</b>   | <b>м2</b>     |      |      | <b>3,6</b>   | <b>1 486,07</b> |      | <b>5 349,85</b> | <b>9,75</b> | <b>52 161</b> |
|           |  | (Материалы для строительных работ)   |               |      |      |              |                 |      |                 |             |               |
| <b>28</b> | <b>ФЕР15-01-062-02</b>                     | <b>Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя</b>  | <b>100 м2</b> |      |      | <b>0,28</b>  |                 |      |                 |             |               |
|           |  | Объем=28 / 100   |               |      |      |              |                 |      |                 |             |               |

| 1                      | 2  | 3  | 4         | 5    | 6    | 7            | 8            | 9    | 10               | 11          | 12                |
|------------------------|--|--|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------------------|-------------|-------------------|
|                        | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |           |      |      |              |              |      |                  |             |                   |
|                        | 1 ОТ   |  |           |      |      |              | 974,82       | 1,15 | 313,89           | 33,13       | 10 399            |
|                        | 2 ЭМ   |  |           |      |      |              | 58,76        | 1,25 | 20,57            | 12,21       | 251               |
|                        | 3 в т.ч. ОТм   |  |           |      |      |              | 8,56         | 1,25 | 3,00             | 33,13       | 99                |
|                        | 4 М  |  |           |      |      |              | 10 718,44    |      | 3 001,16         | 9,75        | 29 261            |
|                        | 08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным покрытием                      | м2   | 118       |      |      | 33,04        |              |      |                  |             |                   |
|                        | ЗТ   | чел.-ч   | 106,19    | 1,15 |      | 34,19318     |              |      |                  |             |                   |
|                        | ЗТм  | чел.-ч   | 0,69      | 1,25 |      | 0,2415       |              |      |                  |             |                   |
|                        | Итого по расценке  |  |           |      |      |              | 11 752,02    |      | 3 335,62         |             |                   |
|                        | ФОТ  |  |           |      |      |              |              |      | 316,89           |             | 10 498            |
|                        | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы   | %         | 100  | 0,9  | 90           |              |      | 285,20           |             | 9 448             |
|                        | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы   | %         | 49   | 0,85 | 41,65        |              |      | 131,98           |             | 4 372             |
|                        | <b>Всего по позиции</b>  |  |           |      |      |              |              |      | <b>3 752,80</b>  |             | <b>53 731</b>     |
| <b>29</b>              | <b>ФССЦ-08.1.02.23-0011</b>  | <b>Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер (Материалы для строительных работ)</b>  | <b>м2</b> |      |      | <b>33,04</b> | <b>60,56</b> |      | <b>2 000,90</b>  | <b>9,75</b> | <b>19 509</b>     |
| <b>Итоги по смете:</b> |  |  |           |      |      |              |              |      |                  |             |                   |
|                        | Итого прямые затраты (справочно)   |  |           |      |      |              |              |      | 29 200,40        |             | 314 134           |
|                        | в том числе:   |  |           |      |      |              |              |      |                  |             |                   |
|                        | Оплата труда рабочих   |  |           |      |      |              |              |      | 1 243,32         |             | 41 192            |
|                        | Эксплуатация машин   |  |           |      |      |              |              |      | 146,92           |             | 1 792             |
|                        | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                    |  |           |      |      |              |              |      | 36,01            |             | 1 194             |
|                        | Материалы  |  |           |      |      |              |              |      | 27 810,16        |             | 271 150           |
|                        | Строительные работы  |  |           |      |      |              |              |      | 31 036,57        |             | 374 967           |
|                        | в том числе:   |  |           |      |      |              |              |      |                  |             |                   |
|                        | оплата труда   |  |           |      |      |              |              |      | 1 243,32         |             | 41 192            |
|                        | эксплуатация машин и механизмов  |  |           |      |      |              |              |      | 146,92           |             | 1 792             |
|                        | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                    |  |           |      |      |              |              |      | 36,01            |             | 1 194             |
|                        | материалы  |  |           |      |      |              |              |      | 27 810,16        |             | 271 150           |
|                        | накладные расходы  |  |           |      |      |              |              |      | 1 218,47         |             | 40 370            |
|                        | сметная прибыль  |  |           |      |      |              |              |      | 617,70           |             | 20 463            |
|                        | Итого ФОТ (справочно)  |  |           |      |      |              |              |      | 1 279,33         |             | 42 386            |
|                        | Итого накладные расходы (справочно)  |  |           |      |      |              |              |      | 1 218,47         |             | 40 370            |
|                        | Итого сметная прибыль (справочно)  |  |           |      |      |              |              |      | 617,70           |             | 20 463            |
|                        | Непредвиденные затраты 3%  |  |           |      |      |              |              |      | 931,10           |             | 11 249            |
|                        | <b>Итого с непредвиденными</b>   |  |           |      |      |              |              |      | <b>31 967,67</b> |             | <b>386 216</b>    |
|                        | НДС 20%  |  |           |      |      |              |              |      | 6 393,53         |             | 77 243,20         |
|                        | <b>ВСЕГО по смете</b>  |  |           |      |      |              |              |      | <b>38 361,20</b> |             | <b>463 459,20</b> |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]