



Утверждаю:
Технический директор АО "КТК"

 К. Ю. Юренков
«__» ____ 2023г.

Согласовано:
Директор ООО «НТК»

 О.В. Нам
«__» ____ 2023г.

Техническое задание
на ремонт повышенного тупика ОСП "Купинский райтоп"
с целью проведение тендера

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, 7 этаж ИНН 5433172305 КПП 540601001 ОГРН 1085475001160 E-mail: gev@ntknso.ru Директор: Нам Олег Валерьевич Тел. 8 (383) 252-05-61
2	Цель оказания услуг	Ремонт повышенного тупика ОСП "Купинский райтоп"
3	Особые условия	Проведение работ по ремонту осуществляется материалами подрядчика согласно локальному сметному расчету № 8.1-2023-НТК (приложение 1)
4	Требования к Участнику	<ul style="list-style-type: none"> - непроведение ликвидации участника запроса — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки; - не аффилированные лица. - соблюдение требований действующего законодательства.
5	Документация	<p>Участник предоставляет Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анкета участника/карточка предприятия за подписью руководителя; - копии регистрационных и уставных документов; - данные о финансовом положении конкурсанта на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - подтверждение о принятии условий проекта договора Заказчика, либо протокол разногласий к проекту договора. - техническая часть тендерного предложения (технические характеристики оказания услуг) - Коммерческая часть тендерного предложения (ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты, стоимость оказания услуг, условия оплаты)

6	Сроки оказания услуг	Май-июнь 2023г.
7	Условия оплаты	Оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 120 календарных дней после подписания Акта приемки услуг

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «НТК»

В.В. Леванович

Е.В. Геращенко

А.В. Ример

Главный инженер

Помощник по безопасности

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ООО "НТС"
Геращенко Е. В.

Вели

Н.И. Геращенко 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета 2021

Повышенный тираж инв. №001524, Кулинский район, г. Кулино, ул. Мира, дом 50

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1-2023-НТС

текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 850,42 (77,02) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	638,04	(62,31) тыс. руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс. руб.
оборудования	0,00	(0) тыс. руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

43,17 (1,3) тыс. руб.

135,04 чел. час.

чел. час.

Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстрой РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "НТС"
Нам О. В.

Нам О. В.

2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути (в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 05.08.2015 №1976Р). Технологическая карта №37	Смена деревянных шпал при смешанном костыльном скреплении ДО (1,42 чел.-час/т шпал, средний размер 3,0	1 шпала			88					
	Объем=85,13		чел.-ч	1,43		125,84					
	3Т	Итого по расценке				13,74			1 209,12		40 058
	ФОТ		%	109		109			1 209,12		43 663
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные Дороги	%	65	0,85	55,25			668,04		22 132
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные Дороги									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
2	Ориент. стоимость	Всего по позиции	шт			85			3 195,10		105 853
	Шпалы деревянные пропитанные, тип I (Железные Дороги)		шт			85			278,86		23 105
3	Ориент. стоимость	Брус переводной (Железные Дороги)	шт			3			423,10		1 268,30
	Цена=4400*1,103*1,021/29,75										12 376
5	Ориент. стоимость	Костыль путевой 16х16х165 (Железные Дороги)	т			0,26752			7 308,08		19 062
	Объем=8*88*0,38/1000										
	Цена=76000*1,103*1,021/29,75										
6	25.1.05.01-0002	Накладка: 2Р65 (Железные Дороги)	шт			8			145,30		1 133
	Подкладка: Д-65 (Железные Дороги)		шт			176			31,50		54 054
7	25.1.05.02-0003	Объем=2*88	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	25.1.06.15-0061	Подкладка под подкладку ДБФ и СП-65. ЦПБ7 из смеси РП 101-710 (Железные дороги)	шт			176	4.60		809.60	9.75	7.834
		Объем=2.88									
9	ЕИИР16-92-2	Смена рамного рельса стрелочного перевода	1 рамный рельс		2						
		1 ОТ					37.71		75.42	33.13	2.499
		ЗТ	чел.-ч	3.7		7.4					
		Итого по расценке					37.71		75.42		
		ФОТ							75.42		2.499
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			82.21		2.724
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22	%	65		55.25			41.07		1.381
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					199.30				6.604
10	ЕИИР16-92-1	Смена острья стрелочного перевода	1 острок		2				18.50	33.13	613
		1 ОТ					9.25				
		ЗТ	чел.-ч	0.9		1.8					
		Итого по расценке					9.25		18.50		613
		ФОТ							20.17		668
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			10.22		339
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22	%	65		55.25					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					48.89				1.620
11	Ориент. стоимость	Ремкомплект Р65 1/9 (рамный рельс с острьяком проект 2434) (Железные дороги)	компл		2		12.212,19		24.424,38	9.75	238.138
		Цена=127000*1,103*1,021/29.76									
		Итого по смете:					60.170,88				617.132
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									
		Оплата труда рабочих					1.303,04		58.867,84		43.170
		Материалы					58.867,84		573.962		573.962
		Строительные работы					62.311,13		668.039		668.039
		в том числе:									
		оплата труда					1.303,04		58.867,84		43.170
		материалы					58.867,84		573.962		573.962
		накладные расходы					1.420,32		47.055		23.852
		сметная прибыль					719,93		23.852		43.170
		Итого ФОТ (справочно)					1.303,04		58.867,84		43.170
		Итого накладные расходы (справочно)					1.420,32		47.055		23.852
		Итого сметная прибыль (справочно)					719,93		23.852		43.170
		Непредвиденные затраты 3%					1.869,33		20.641		20.641

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непеределяемыми НДС 20%							64 188,46		708 680
		ВСЕГО по смете							12 836,09		141 736,00
									77 016,55		850 416,00

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе АО "КТК"

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

(Баранова А.С.)

Проверил:

Должность, подпись (инициалы, фамилия)