

СОГЛАСОВАНО:

главный инженер ООО "НТК"  
Геращенко Е. В.

*Е. В. Геращенко*  
2023 года

Приложение № 1  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "НТК"  
Нам О. В.

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Повышенный тупик инв №001524, "Кулинский район", ООО "НТК" (НСО, Кулинский район, г. Кулино, ул. Мира, дом 50)

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1-2023-НТК

текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	688.04	(62.31)	тыс.руб.
монтажных работ	0.00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0.00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0.00	(0)	тыс.руб.
	850.42	(77.02)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

43.17	(1.9)	тыс.руб.
135.04		чел.час.
		чел.час.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	25.1.06.19-0061	Прокладка под подкладку: Д65 и СП-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 (Железные дороги)	шт			176	4,60		809,60	9,75	7 894
		Объем=2*88									
9	ЕНПР16-92-2	Смена рамного рельса стрелочного перевода	1 рамный рельс		2						
		1 ОТ					37,71		75,42	33,13	2 499
		ЗТ	чел.-ч	3,7		7,4					
		Итого по расценке					37,71		75,42		
		ФОТ							75,42		2 499
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			82,21		2 724
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65		55,25			41,67		1 381
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
10	ЕНПР16-92-1	Всего по позиции						199,30			6 604
		Смена острька стрелочного перевода	1 острька		2						
		1 ОТ					9,25		18,50	33,13	613
		ЗТ	чел.-ч	0,9		1,8					
		Итого по расценке					9,25		18,50		
		ФОТ							18,50		613
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			20,17		668
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65		55,25			10,22		339
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
11	Ориент.стоимость	Всего по позиции						48,89			1 620
		Реконструкция Р65 1/9 (Рамный рельс с острьком проект 2434) (Железные дороги)	компл		2		12 212,19		24 424,38	9,75	238 138
		Цена=127000*1,103*1,02/1,2/9,75									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							60 170,88		617 132
		Оплата труда рабочих							1 303,04		43 170
		Материалы							58 867,84		573 962
		Строительные работы							62 311,13		688 039
		в том числе:									
		оплата труда							1 303,04		43 170
		материалы							58 867,84		573 962
		накладные расходы							1 420,32		47 055
		сметная прибыль							719,93		23 852
		Итого ФОТ (справочно)							1 303,04		43 170
		Итого накладные расходы (справочно)							1 420,32		47 055
		Итого сметная прибыль (справочно)							719,93		23 852
		Непредвиденные затраты 3%							1 869,33		20 641

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с непредвиденными									64 180,46		708 680
НДС 20%									12 836,09		141 736,00
ВСЕГО по смете									77 016,55		850 416,00

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе АО "КТК" (Баранова А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]