


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Кузбасстопливосбыт»


Харитоненко А.Г.
« » 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО «КТК»


Юренков К.Ю.
« » 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Выполнение работ по ремонту подъездных железнодорожных путей необщего пользования
филиалов ООО «Кузбасстопливосбыт»

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	ООО «Кузбасстопливосбыт», г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.4; Адрес электронного сайта: https://ktk.company/company Контактные лица по процедуре: Мухутдинов Тимур Назамутдинович — начальник технического отдела 8(3842) 77-35-00 доб.1645, 8-903-909-35-99, muhutdinov.tn@kts.ktk.company Косарева Анастасия Андреевна - инженер-сметчик технического отдела 8(3842) 77-35-00 доб.1336, 8-905-966-10-40, kosareva@kts.ktk.company
2	Цель выполнения работ	Обеспечение безопасного движения подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования
3	Место выполнения работ	1. Анжеро-Судженский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1в 2. Ижморский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Ижморка, пер. Советский, 2а 3. Кемеровский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Игарская, 7а 4. Кемеровский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Мартемьянова, 80 5. Мариинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. Котовского, 8а 6. Таштагольский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Таштагол, ул. Вокзальная, 1 7. Топкинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Топки, ул. Зеленая, 1а 8. Тяжинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Тяжин, ул. Рабочая, 41 9. Яшкинский филиал ООО "Кузбасстопливосбыт". Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яшкино, пер. Рабочий, 12а
4	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента подписания договора
5	Требования Заказчика к выполнению работ	1. Техническое требование при выполнении работ: 1.1. Опыт выполнения данного вида работ; 1.2. Наличие квалифицированного персонала; 1.3. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ; 1.4. Наличие необходимого путевого инструмента, механизмов, путевых

		<p>машин, средств обеспечения безопасности, контроля и измерений для оказания услуг в полном объеме;</p> <p>1.5. Благонадежность контрагента (отсутствие задолженности по налогам и сборам, отсутствие уголовного или административного преследования и пр.</p> <p>2. Подрядчик должен осуществлять комплекс работ по ремонту железнодорожных путей необщего пользования:</p> <p>2.1. Замена дефектных деревянных шпал (в том числе на выгрузочных эстакадах) и брусьев;</p> <p>2.2. Замена дефектных стыковых креплений;</p> <p>2.3. Выправка пути;</p> <p>2.4. Регулировка стыковых зазоров и пр.</p> <p>3. При производстве работ обязательно ведение фотосъемки скрытых работ, объемов выполненных работ.</p> <p>4. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:</p> <p>4.1. ПТЭ железных дорог РФ;</p> <p>4.2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23.06.2022 № 250 "Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации";</p> <p>4.3. Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 №26 "Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования";</p> <p>4.4. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная МПС РФ № ЦП-774 от 01.07.2000, редакция от 21.01.2008.</p> <p>Применяемые материалы должны быть новыми.</p> <p>Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующее разрешение и сертификаты РФ.</p> <p>На всех стадиях ремонта с целью проверки эффективности, Заказчик и Подрядчик должны выборочно осуществляться инспекционный контроль.</p> <p>По результатам строительного контроля и инспекционного контроля качества работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.</p> <p>5. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с действующими нормами, правилами и законодательством РФ при производстве работ на территории Заказчика.</p>
6	Условия выполнения работ	Отсрочка платежа 120 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
7	Состав и содержание работ	В соответствии с дефектной ведомостью работ, локальным сметным расчетом.
8	Порядок контроля и приёмки работ	<p>1. Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.</p> <p>2. Состав рабочей комиссии определяется и назначается приказом генерального директора ООО «Кузбасстопливосбыт».</p> <p>3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2); - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);

		- Полный комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты и счет-фактуры на применяемые материалы).
9	Требования по сроку гарантии качества на результаты работ	Предоставление гарантий качества на выполненные работы 2 года, на материалы и изделия - согласно паспорта завода-изготовителя.
10	Дополнительная информация	Рекомендуем Подрядчику перед началом выполнения работ визуальный осмотр мест производства работ.
11	Перечень приложений	Дефектные ведомости - 12 стр. Локальные сметные расчеты - 44 стр.

Начальник технического отдела

 Т.Н. Мухутдинов

Инженер-сметчик технического отдела

 А.А. Косарева

